

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/ งาน : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (ฝ่ายบริหารอาคารและวิศวกรรมเครื่องแพทย์)

คำนวณราคากลางโดย..... เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานโครงสร้างเหล็ก								
1.1.1	งานโครงสร้างเหล็กพื้น ไม่เกิน 70 ตร.ม. ประกอบด้วย	ชุด	1.00	145,000.00	145,000.00	120,000.00	120,000.00	265,000.00	
	- ตง เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ทาสีน้ำมันกันสนิม								
	- ราวกันตก เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม. ทาสีน้ำมันกันสนิม								
	- คานเหล็ก ตัว C ขนาด 150 x 75 x 20 x 3.2 มม. ทาสีน้ำมันกันสนิม								
	- เสาคานเหล็กรางน้ำ C Channel ขนาด 200 x 80 x 7.5 x 11 มม. ทาสีน้ำมัน กันสนิม								
1.1.2	งานพื้นเหล็กบีมลายนหนา 4 มม. พื้นที่ไม่เกิน 70 ตร.ม. ทาสีน้ำมันกันสนิม	ชุด	1.00	80,000.00	80,000.00	35,000.00	35,000.00	115,000.00	
1.1.3	งานรางน้ำเหล็กฉีก	เมตร	34.00	500.00	17,000.00	350.00	11,900.00	28,900.00	
1.1.4	ราวกันตกเหล็กกล่อง ขนาด 2นิ้ว x 4นิ้ว สูง 30ซม.	เมตร	17.00	500.00	8,500.00	300.00	5,100.00	13,600.00	
1.1.5	ฝ้าช่อง Service ขนาด 600 x 600 มม.	ชุด	2.00	2,000.00	4,000.00	500.00	1,000.00	5,000.00	
1.1.6	งานรื้อถอนราวกันตกเดิม ไม่เกิน 4 เมตร	ชุด	1.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	
1.1.7	งานทาสีน้ำมันสีดำด้าน	ชุด	1.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	4,500.00	14,500.00	
	รวมราคาหมวดโครงสร้าง				265,000.00		178,500.00	443,500.00	